

Перечень закупляемых работ

№ лота	Наименование заказчика	Наименование работ*	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Условия оплаты	Сумма, выделенная для закупки способом открытого тендера, тенге (без учета НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Товарищество с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SauTran»	Ремонт здания жилого комплекса на 122 мест цеха «Мынкудук».	раб	1,0	60 (шестьдесят) календарных дней от даты начала выполнения работ	Цех «Мынкудук»	По факту выполненных работ	24 265 780,00
2	«Товарищество с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SauTran»	Ремонт здания ЦППР цеха «Мынкудук».	раб	1,0	40 (сорок) календарных дней от даты начала выполнения работ	Цех «Мынкудук»	По факту выполненных работ	6 934 220,00
3	«Товарищество с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SauTran»	Ремонт корпуса-1 (цех переработки растворов) и корпуса №2 цеха «Уванас».	раб	1,0	40 (сорок) календарных дней от даты начала выполнения работ	Цех «Уванас»	По факту выполненных работ	10 400 000,00

* Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации

Директор филиала «Стенное-РУ»

ТОО «Казатомпром – SauTran»

Куниев

Дата

Инженер - строитель филиала «Стенное – РУ»

ТОО «Казатомпром – SauTran»

Абдиева А.Б.

Дата

07.06.2012.



Утверждаю

Директор филиала «Степное-РУ»
ТОО «Казатомпром – SaUran»

С.А.Кушегов

2016 г.



Техническое задание

на закуп работ по ремонту здания жилого комплекса на 122 мест цеха «Мынкудук».

Месторасположение объекта: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, цех Мынкудук в 70 км от поселка Кыземшек.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные тендерной документации сроки.

Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	351
2	Демонтаж перегородок из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	28,8
3	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	38,1
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2	702
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	702
6	Гладкая облицовка стен из плиток	м2	702
7	Разборка потолков из гипсовых плит	м2	136,6
8	Облицовка каркасов потолков плитами декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	136,5
9	Устройство потолочных галтелей из пвх	м	135
10	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	38,6
11	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	м2	38,6
12	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	38,6
13	Снятие дверных полотен	м2	44,52
14	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	23
15	Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних проемах площадью проема более 3 м2 (однопольные)	м2	35,7
16	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическими механизмами	шт	23
17	Установка дверных блоков из ПВХ (двупольные)	м2	8,82
18	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	342
19	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	193
20	Установка оконных блоков из ПВХ	м2	342
21	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	342
22	Снятие дверных полотен	м2	70

23	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	29
24	Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних проемах площадью проема более 3 м2 (однопольные)	м2	70
25	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическими механизмами	шт	29
26	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов	м2	197,1
27	Шпаклевка откосов при окраске по штукатурке, подготовленных под окраску	м2	197,1
28	Окраска откосов поливинилацетатными водоземлемыми составами	м2	197,1
29	Демонтаж чаши унитазов	компл	17
30	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокораспологаемым	компл	8
31	Демонтаж писсуаров	компл	2
32	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	6
33	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	10
34	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	10
35	Демонтаж смесителя с душем	шт	15
36	Установка смесителей	шт	15
37	Демонтаж смесителя	шт	10
38	Установка смесителей	шт	10

Сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 года по главам 1-7 составляет – 8787,869 тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить:


- сметный расчет стоимости строительства по форме № 1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ (ценовое предложение), указываемую в таблице цен. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования Ведомости договорной цены к договору;

- график производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

Срок выполнения Работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Инженер-строитель



А.Абдиева



Утверждаю
Директор филиала «Степное-РУ»
ТОО «Казатомпром – SaUran»

С.А.Кушегов

2016 г.

**Техническое задание
на закуп работ по ремонту здания ЦППР цеха «Мынкудук»**

Месторасположение объекта: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, цех Мынкудук в 70 км от поселка Кыземшек.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные тендерной документации сроки.

Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	24,5
2	Устройство покрытий из линолеума металлической сеткой на клее "Бустилат"	м2	24,5
3	Снятие дверных полотен	м2	2,1
4	Снятие наличников	м	5,2
5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
6	Установка дверных блоков из ПВХ	м2	2,1
7	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическими механизмами	шт	1
8	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,04
9	Шпаклевка стен, откосов и цоколя при окраске по штукатурке	м2	1,04
10	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	1,04
11	Шпаклевка стен при окраске по штукатурке, подготовленных под окраску	м2	66,7
12	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	66,7
13	Шпаклевка потолков при окраске по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	24,3
14	Окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	24,3
15	Шпаклевка стен при окраске по штукатурке, подготовленных под окраску	м2	21,9
16	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	21,9
17	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	22
18	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	28
19	Установка оконных блоков из ПВХ	м2	22
20	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	22
21	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	31,1
22	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	м2	31,1
23	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	31,1
24	Шпаклевка стен при окраске по штукатурке, подготовленных под окраску	м2	49,1
25	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	49,1
26	Шпаклевка стен при окраске по штукатурке, подготовленных под окраску	м2	62,1

27	Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	62,1
28	Шпаклевка потолков при окраске по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	22,5
29	Окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	22,5
30	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1
31	Установка чаш /унитазов/ напольных	комплект	1
32	Снятие дверных полотен	м2	1,89
33	Снятие наличников	м	5,2
34	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
35	Установка дверных блоков из ПВХ	м2	1,89
36	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическими механизмами	шт	1
37	Монтаж перегородок из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	19,3
38	Установка дверных блоков из ПВХ	м2	1,89
39	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	29,7
40	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,7
41	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	29,7
42	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,0
43	Штукатурка декоративным раствором по камню стен фасада	м2	1455,34
44	Штукатурка декоративным раствором стен с прорезанными рустами(цоколь)	м2	195,0
45	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	3429,0

Сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 года по главам 1-7 составляет – 2580,587 тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан. Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить:

- сметный расчет стоимости строительства по форме № 1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ (ценовое предложение), указываемую в таблице цен. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования Ведомости договорной цены к договору;

- график производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

Срок выполнения Работ составляет 40 (сорок) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Инженер-строитель



А.Абдиева



Утверждаю
Директор филиала «Степное-РУ»
ТОО «Казатөмпром – SaUran»
С.А.Кушегов
2016 г.

Техническое задание

на закуп работ по ремонту корпуса-1 (цех переработки растворов) и корпуса №2 цеха «Уванас»

Месторасположение объекта: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, цех Уванас в поселке Кыземшек.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные тендерной документации сроки.

Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	Демонтаж опорных конструкций (балок, швеллера, уголка)	т	6,85
2	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	10,6
3	Очистка щетками	м2	300
4	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	6,85
5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	10,6
6	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций эстакад и галерей	м2	300
7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	300
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	м2	300
9	Огрунтовка лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	18
10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	м2	18
11	Укладка химически стойких смесей раствора	м3	0,18
12	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ФАЭД	м2	18

Сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 года по главам 1-7 составляет – 3578,739 тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан. Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить:

- сметный расчет стоимости строительства по форме № 1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ (ценовое предложение), указываемую в таблице цен. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования Ведомости договорной цены к договору;

- график производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

Срок выполнения Работ составляет 40 (сорок) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Инженер-строитель

А.Абдиева