

Утверждаю  
Директор филиала «Степное-РУ»  
ТОО «Казатомпром – SaUran»

С.А.Кушегов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**Техническое задание  
на закуп работ по ремонту здания АБК цеха «Уванас».**

Месторасположение объекта: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, цех Уванас.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные тендерной документации сроки.

Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

**Таблица 1**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
	<b>Помещение санпропускника</b>		
1	Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотнo-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,975
2	Демонтаж дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	8
3	Демонтаж перегородок из ПВХ профилей в душевой, площадью проема до 3 м2	м2	6
4	Снятие дверных полотен	м2	6,4
5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4
6	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	90,06
7	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	99,5
8	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	252,6
9	Очистка вручную простых стен и откосов от набега с земли и лесов	м2	50,76
10	Установка перегородок из ПВХ профилей в душевой площадью проема до 3 м2	м2	6
11	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича	м3	0,371875
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	3,24
13	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	1,62
14	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	14,4
15	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотнo-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,975
16	Облицовка потолков листовыми материалами на металлическом каркасе	м2	90,06
17	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм стен	м2	303,36

18	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плитусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	303,36
19	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	90,06
20	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	90,06
21	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток	м2	90,06
22	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	4
23	Установка стальных радиаторов	кВт	7,2
24	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	62
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	26
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	36
27	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм/ к пожарному гидранту	м	18
28	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	18
29	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм	м	30
30	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 80 мм	м	30
31	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	13,5
32	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	2,8
33	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	20
34	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	2,8
35	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	13
36	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,5
37	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,3
38	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7
39	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1
40	Демонтаж трапов чугунных	компл	1
41	Установка трапов чугунных	компл	3
42	Смена смесителя с душем	компл	4
43	Смена раковины /умывальника/	компл	1
44	Смена унитаза с бачком	компл	1
45	Смена вентиляционных решеток	шт	20
46	Очистка щетками воздуховодов под потолком	м2	40,44
47	Обеспыливание	м2	40,44
48	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб,, воздуховодов	м2	56,52
49	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4
50	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	15

51	Монтаж труб для электропроводки, по конструкциям диаметром 25 мм	м	50
52	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11-У2	1000шт	0,004
53	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	м	50
54	Установка светильников с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	15
	<b>Ремонт помещений (кабинет №21, помещение для хранения спецодежды, коридор в ФХЛ, коридор в женскую раздевалку, женская раздевалка)</b>		
1	Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	3
2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	3
3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м <sup>2</sup>	3
4	Облицовка потолков листовыми материалами на металлическом каркасе, при отnose от потолка на 20 см, гипсокартон	м <sup>2</sup>	18
5	Шпаклевка потолков при окраске по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м <sup>2</sup>	18
6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м <sup>2</sup>	18
7	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	17,2
8	Облицовка стен, откосов панелями МДФ	м <sup>2</sup>	56,2
9	Устройство потолочных галтелей на клею	м	18
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	м	17,2
11	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2
12	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3
13	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	2
14	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка, распределкоробок	шт	4
15	Смена вентиляционных решеток	шт	1
16	Очистка вручную простых поверхностей от известковой окраски с земли и лесовлестниц	м <sup>2</sup>	70,4
17	Грунтовка внутренних поверхностей водными составами	м <sup>2</sup>	70,4
18	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м <sup>2</sup>	38,9
19	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м <sup>2</sup>	28,1
20	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м <sup>2</sup>	3,4
21	Улучшенная окраска оштукатуренных стен/откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м <sup>2</sup>	42,3
22	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м <sup>2</sup>	28,1
23	Устройство потолочных галтелей на клею	м	55
24	Снятие дверных полотен	м <sup>2</sup>	6,4

25	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,4
27	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	30
28	Облицовка потолков листовыми материалами на металлическом каркасе, при отnose от потолка на 20 см, панели ПВХ	м2	41,3
29	Облицовка стен, откосов панелями МДФ	м2	126,4
30	Устройство потолочных галтелей на клее	м	35
31	Снятие дверных полотен	м2	7,56
32	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4
33	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56
34	Монтаж конструкций дверей /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	т	0,075
35	Монтаж конструкций дверей / металлических конструкций	т	0,095
36	Двери металлические с внутренней облицовкой МДФ	шт	3
37	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	30
38	Очистка вручную простых поверхностей от известковой окраски с земли и лесовлестниц	м2	32,71
39	Грунтовка внутренних поверхностей водными составами	м2	32,71
40	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	26,1
41	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	5,11
42	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	1,5
43	Улучшенная окраска оштукатуренных стен/откосов поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	27,6
44	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	5,11
45	Устройство потолочных галтелей на клее	м	10,1
46	Облицовка потолков листовыми материалами на металлическом каркасе, при отnose от потолка на 20 см, панели ПВХ	м2	14,2
47	Очистка вручную простых поверхностей от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	43,6
48	Грунтовка внутренних поверхностей водными составами	м2	43,6
49	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/откосов	м2	43,6
50	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,6

Сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 года по главам 1-7 составляет – 3844,546 тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со

строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить:

- сметный расчет стоимости строительства по форме № 1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ (ценовое предложение), указываемую в таблице цен. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования Ведомости договорной цены к договору;

- график производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

Срок выполнения Работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

**Инженер-строитель**



**А.Абдиева**