

«Утверждаю»
Директор филиала «Степное-РУ»
Кушегов С.А.
« 01 » 06 2016г.

Техническое задание

по ремонту и обслуживанию Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) филиала «Степное-РУ» ТОО «Казатомпром-SaUran»

№	Наименование Работ	Наименование объектов, ед.измерения	Кол-во, ед. измерения шт.
1	Проверка работоспособности автоматизированного рабочего места	Автоматизированное рабочее место (АРМ), шт	2
2	Анализ автоматизированного рабочего места (АРМ) по локальной сети и коммутируемым каналам связи	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
3	Оценка качества связи с объектами, проверка настроек сервера по параметрам связи	Объекты связи, шт.	12
4	Проверка работы модуля АС_WEB	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	1
5	Проверка автоматического резервного копирования, проверка выполнения	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	1
6	Задача автоматической синхронизации времени, проверка выполнения	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	1
7	Проверка НЖДМ, освобождение места, дефрагментация дисков АРМ	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
8	Устранение возможных неполадок АРМ	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
9	Сверка показаний счетчиков в БД (база данных) с показаниями индикаторов счетчиков электрической энергии	Электрические счетчики, шт.	39
10	Обеспечение технической поддержки ПО АльфаЦентр, Обновление программных модулей АСКУЭ	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
11	Проверка автоматического обновления антивируса, проверка	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и	3

	выполнения	сервер, шт.	
12	Наладка оборудования связи для опроса счетчиков электроэнергии	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
13	Визуальный контроль работоспособности технических серверного шкафа	Серверный шкаф, шт.	1
14	Контроль работоспособности технических средств на объектах. (контроль полноты и достоверности приходящих данных с объектов)	Электроустановки со счетчиком, шт.	12
15	Проверка надежности соединений в клемниках, разъемниках, и коньекторах технических средств в серверном шкафу, а также разъемов питания и периферийных устройств АРМ	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
16	Очистка от пыли технических средств в серверном шкафу и в системных блоках АРМ	Автоматизированное рабочее место (АРМ) и сервер, шт.	3
17	Обучение персонала Заказчика обслуживанию и эксплуатации системы АСКУЭ.	Автоматизированное рабочее место (АРМ)	3

Потенциальный Поставщик обязан выполнить Работы по ремонту и обслуживанию Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) высококвалифицированными специалистами, имеющих группу по электробезопасности IV, V (до и выше 1000В).

Работы по ремонту и обслуживанию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) филиала «Степное-РУ», включают в себя: ежемесячное посещение объектов Заказчика, а также при выявлении необходимости замены оборудования Потенциальный Поставщик обязуется заменить за свой счет необходимым оборудованием.

Потенциальный поставщик обязан выполнить Работы своими силами и средствами, машинами и механизмами качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

Потенциальный поставщик обязан иметь возможность в течение одного рабочего дня прибыть на объекты Заказчика для устранения неисправности Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и оборудования.

Срок гарантии на выполненные Работы должен быть 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Сторонами промежуточного/окончательного Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

Потенциальный поставщик должен иметь свои или арендованные оборудования необходимые для выполнения Работ.

Потенциальный поставщик должен безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

Срок выполнения Работ: с даты подписания Договора и по 31 декабря 2016 года.

Инженер - энергетик

Мухамединов Е.К.